Do dalszej rozbudowy na osiedle Noakowskiego
2x273,0/400
gen.W.Sikorskiego
S.Starzyńskiego
Przejście przez połowę ulicy Starzyńskiego wykonać metodą przecisku, stosować rury osłonowe stalowe DN500, 2xL=10,0 m
Pozostawić kanał ciepłowniczy na dł. L=7,6 m
Przejście przez połowę ulicy Starzyńskiego wykonać w istniejącym kanale ciepłowniczym
Istn. 2x273,0/400
PW
S0-1
2x60,3/125
2x219,1/315
Starzyńskiego 1
Q=214,1 kW
Starzyńskiego 1
Q=240,0 kW
Starzyńskiego 2
Q=471,6 kW
Starzyńskiego 3
Q=467,5 kW
Starzyńskiego 4
Q=463,3 kW
Starzyńskiego 5
Q=479,2 kW
Starzyńskiego 5A
Q=45,0 kW
Starzyńskiego 6
Q=463,3 kW
Starzyńskiego 7
Q=470,2kW
Starzyńskiego 8
Q=486,8 kW
Starzyńskiego 9
Q=464,0 kW
2x76,1/140
2x42,4/110
Nowa
2x168,3/250
Istn. sieć 2x76,1/140 do budynków przy ul. Nowej i Akademickiej
Istniejąca komora do likwidacji
Rura osłonowa stalowa DN350, 2xL=5,6 m
Istn. 2xDN150
PK1
PK2
S0-4

zasilenie
powrót

- ⊞ – studnia zaworów preizolowanych odcinających ( rozwiązanie ze skrzynką uliczną )
- ⊕ – studnia zaworów preizolowanych odpow./odwad. ( rozwiązanie z włazem żeliwnym )

PW – projektowana sieć ciepłownicza 2x273,0/400 mm
Z1–Z2 – kolano preizolowanie 273,0/400 mm 1x1m 90°
Z3 – kolano preizolowanie 273,0/400 mm 1x1m 79°
Z4–Z13 – kolano preizolowane 219,1/315 mm 1x1m 90°
Z14 – giecie rur na budowie 2°
Z5–Z18 – kolano preizolowane 219,1/315 mm 1x1m 90°
Z19, Z20 – ukosowanie na złaczach spawanych
Z21–Z28 – kolano preizolowanie 168,3/250 mm 1x1m 90°
Z29–Z31 – kolano preizolowanie 60,3/125 mm 1x1m 90°
Z32–Z40 – kolano preizolowanie 76,1/140 mm 1x1m 90°
Z41–Z43 – kolano preizolowanie 42,4/110 mm 1x1m 90°
Z44 – kolano preizolowanie 76,1/140 mm 1x1,5m 90°
Z45–Z46 – kolano preizolowanie 76,1/140 mm 1x1m 90°
Z47 – kolano preizolowanie 76,1/140mm 1x1m 43°
Z48 – kolano preizolowanie 76,1/140mm 1x1m 45°
Z49–Z55 – kolano preizolowanie 76,1/140 mm 1x1m 90°
Z56 – kolano preizolowanie 76,1/140 mm 1x1,5m 90°
Z57 – kolano preizolowanie 76,1/140 mm 1x1m 90°
O1 – trójnik preizolowany z uskokiem 273,0/114,3 mm
O2, O3 – trójnik preizolowany z uskokiem 219,1/60,3 mm
O4–O7 – trójnik preizolowany z uskokiem 219,1/76,1 mm
O8 – trójnik preizolowany z uskokiem 219,1/42,4 mm
O9 – trójnik preizolowany z uskokiem 219,1/76,1 mm
O10–O13 – trójnik preizolowany z uskokiem 168,3/76,1 mm
S1 – zawór preizolowany odcinajacy 60,3/125 mm
S2–S5 – zawór preizolowany odcinający 76,1/140 mm
S6 – zawór preizolowany odcinajacy 42,4/110 mm
S7–S10, PK2 – zawór preizolowany odcinajacy 76,1/140 mm
S0–1 – odwodnienie preizolowane 273,0/400 mm
S0–2 – odpowietrzenie preizolowane 219,1/315 mm
S0–3 – odwodnienie preizolowane 219,1/315 mm
S0–4 – zawór preizolowany odcinający z odpow. 168,3/250 mm
R1 – redukcja stalowa 273,0/219,1 mm
R2 – redukcja stalowa 219,1/168,3 mm
PK1 – połączenie z istn. siecią kanałową 2xDN150
PK2 – połączenie z istn. siecią preizolowaną 2x76,1/140 mm

| INWESTOR: | Zakład Energetyki Cieplnej w Łowiczu Sp. z o.o. 99-400 Łowicz, ul. Kaliska 22 | | | |
|---|---|---|---|---|
| TEMAT INWESTYCJI: | Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych oraz budowa przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych na osiedlu Starzyńskiego i Noakowskiego w Łowiczu | | | SKALA: 1:500 |
| TREŚĆ RYSUNKU: | SCHEMAT MONTAŻOWY OS. STARZYŃSKIEGO | | | NR RYSUNKU: **3** |
| | IMIĘ I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEŃ: | DATA: | PODPIS: |
| PROJEKTOWAŁ: | A. Goleniewski | LOD/2339/ PWBS/14 | 04.2025 | |
| SPRAWDZIŁ: | P. Bobrowski | MAZ/0201/ POOS/07 | 04.2025 | |
| OPRACOWAŁ: | M. Studziński | ---------- | 04.2025 | |
| OPRACOWAŁ: | M. Kacperski | ---------- | 04.2025 | |